

Siedlungsentwässerung



Einführung Trennsystem, Fernwärme- und Werkleitungen Winkelriedgass Sempach

Bauherr

Stadt Sempach

Projektleitung

Philipp Bammert

Projektbeschrieb

Im Auftrag der Bauherrschaft wurde in der Winkelried- und Mittlergass im Städtli Sempach das Trennsystem eingeführt. Zudem wurden in den Gassen diverse Werkleitungen wie Fernwärme, Wasser und Telekomleitungen erneuert oder zusätzlich neu verlegt.

Der Werkleitungsbau wurde im offenen Grabenbau, teilweise mit Spülbohrungen ausgeführt.

Die bestehenden Entwässerungsleitungen wurden teilweise mit Kanalsanierungsmassnahmen (Inliner-Verfahren) erneuert.

Bausumme

ca. Fr. 220'000.--

Technische Daten

Entwässerungsleitung ca. 90 m

Kanalsanierung ca. 35 m

Fernwärmeleitung ca. 75 m

Wasserleitung ca. 20 m

Telekommunikationsleitung ca. 55 m

Pflästerung ca. 310 m²

Realisierungszeit

Bauausführung März bis Juli 2020

Referenzperson Bauherr

Andreas Unternährer

Bauamt Stadt Sempach

Tel. 041 462 52 50

Kontaktpersonen Bucher + Partner AG

Philipp Bammert

Tel. 041 925 19 24

p.bammert@bucher-partnerag.ch

