

# Verkehrsanlagen



## Sanierung Güterstrassen Ränzlige - Tannefels - Gattwil Buttisholz / Oberkirch / Nottwil Etappe 2019

### Bauherr

Strassengenossenschaft Buttisholz Nord,  
Buttisholz

### Projektleitung

René Wigger

### Projektbeschreibung

Die Güterstrassen mussten aufgrund von teilweise gravierenden Schäden wie Rissen, Aufwölbungen, Spurrinnen und Absenkungen saniert werden.

Die Strassen wurden nach vorgängiger Schiftung mit einem neuen Deckbelag ACT 16 Melio überzogen, örtlich wurde der alte Belag ausgebaut und komplett ersetzt.

Zusätzlich wurde eine instabile Böschung mit einem Sickerbeton-Riegel stabilisiert.

Bei allen Strassenabschnitten wurde die Entwässerung angepasst und teilweise neu erstellt. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze mussten mit Belag und Kiessand angeglichen werden. Mit dem anfallenden Abrand- und Aushubmaterial konnten lokale Geländeanpassungen vorgenommen werden.

### Technische Daten

Sanierungslänge total 3.2 km  
Sanierungsfläche total 12'200 m<sup>2</sup>  
Strassenbreite 3.0 - 4.0 m

### Bausumme

Fr. 600'000.--

### Realisierungszeit

September - Dezember 2019

