



## Ausbau Güterstrassen Einfache Gesellschaft Triengen Etappe 2018

### Bauherr

Einfache Gesellschaft „Ausbau Güterstrassen  
Triengen“, Triengen

### Projektleitung

René Wigger

### Projektbeschreibung

Die Güterstrassen mussten aufgrund von teilweise gravierenden Schäden wie Rissen, Aufwölbungen, Spurrinnen, Absenkungen und Verschleisserscheinungen saniert werden. Bei den Kiesstrassen war die Verschleisschicht stark ausgewaschen und abgefahren.

Die Belagsstrassen wurden mit einem neuen Deckbelag ACT 16 Melio überzogen.

Bei den Kiesstrassen wurde die alte Verschleisschicht abgekratzt und neu eingebaut.

Bei allen Strassenabschnitten wurden die Entwässerungen angepasst und teilweise neu erstellt. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze wurden mit Belag und Kiessand angeglichen.

### Technische Daten

Sanierungslänge Belagsstrassen total 4.2 km

Sanierungslänge Kiesstrassen total 3.0 km

Sanierungsfläche total 19'000 m<sup>2</sup>

Strassenbreite 2.3 - 3.8 m

### Bausumme

Fr. 820'000.--

### Realisierungszeit

Oktober 2017 - September 2018

