

# Siedlungsentwässerung



## Einführung Trennsystem, Fernwärme- und Werkleitungen Winkelriedgass Sempach

### Bauherr

Stadt Sempach

### Projektleitung

Philipp Bammert

### Projektbeschreibung

Im Auftrag der Bauherrschaft wurde in der Winkelried- und Mittlergass im Städtli Sempach das Trennsystem eingeführt. Zudem wurden in den Gassen diverse Werkleitungen wie Fernwärme, Wasser und Telekomleitungen erneuert oder zusätzlich neu verlegt.

Der Werkleitungsbau wurde im offenen Grabenbau, teilweise mit Spülbohrungen ausgeführt.

Die bestehenden Entwässerungsleitungen wurden teilweise mit Kanalsanierungsmassnahmen (Inliner-Verfahren) erneuert.

### Technische Daten

Entwässerungsleitung ca. 90 m

Kanalsanierung ca. 35 m

Fernwärmeleitung ca. 75 m

Wasserleitung ca. 20 m

Telekommunikationsleitung ca. 55 m

Pflasterung ca. 310 m<sup>2</sup>

### Bausumme

ca. Fr. 220'000.--

### Realisierungszeit

Bauausführung März bis Juli 2020

